

## Standardinstallation af fjernvarmeunit (HomeHeat VX)

### Installation

Der er tale om en standardinstallation i 1-familieshuse på max. 400 m<sup>2</sup> med vandbårne anlæg.

Hvad leverer installatøren:

1. Installatøren aftaler udlevering af fjernvarmeunit efter aftale med & Green Project
2. Eksisterende kedel og varmtvandsbeholder afmonteres og bortskaffes
3. Afpropning, inkl. håndtering af gasmåler efter gældende regler og lovpligtig afmelding.
4. Gennemboring fra fjernvarmeskab til indvendig installation, inkl. isolering og wall-clay (skadedyrssikring)
5. Gasfyr fjernes og bortskaffes
6. Fjernvarmeunit monteres og tilsluttes anlæg, inkl. nødvendige materialer
7. Udetemperaturføler opsættes og tilsluttes anlægget
8. El-tilslutning af unit, der overholder alle myndighedskrav
9. Sekundærsiden udskylles og renses for urenheder
10. Stikledning udskylles
11. Snavssamlere checkes og rengøres
12. Indstilling af unit til enten gulvvarme eller radiatoranlæg
13. Sikre anlæg mod vand fra aftræk
14. Færdigmelding til & Green Project umiddelbart efter installationen er udført

Hvad er ikke omfattet og afregnes evt. med forbrugeren:

1. Reparation af gulvbelægning og indvendige vægge m.m.
2. Reparation af mur efter fjernelse af udvendigt gas-skab
3. Nedtagning af skorsten, herunder reparation af tag og loft
4. Nedtagning af rør og ventilationskanaler, herunder reparation af tag og loft
5. Omplacering af udvendig vandhane
6. Bortskaffelse af
  - Varmtvandsbeholder og ekspansionsbeholder placeret på loft
  - Olietank og indhold
  - Tillæg for tømning og fjernelse af olie og slam i fritstående olietank aftales individuelt
  - Pillefyr
  - Varmepumpe, både ude- og inde-del
7. Lovliggørelse af el-tilslutning