

Standardinstallation af fjernvarmeunit af mærket HomeHeat VX

Installation

Hvad er omfattet:

1. Tilslutning og indregulering af fjernvarmeunit
2. El-tilslutning af cirkulationspumpe til lovliggjort el-installation
3. Fjernelse af gaskedel, oliebrænder, fritstående varmpumpe, cirkulationspumpe, varmtvandsbeholder og ekspansionsbeholder
4. Udskylning af radiatoranlæg
5. Afpropning af bestående gastilslutning
6. Placering af fjernvarmeunit på samme plads, som nuværende installation med op til 3 m. rør fra stik til unit – herudover for egen regning.

Hvad er ikke omfattet:

1. Reparation af gulvbelægning og indvendige vægge m.m.
2. Nedtagning af stålskorsten, herunder reparation af tag og loft
3. Nedtagning af rør og ventilationskanaler fra varmpumpe, herunder reparation af tag og loft
4. Tømning og fjernelse af jordtank, incl. evt. miljøafgifter
5. Tømning og fjernelse af fritstående olietank, incl. evt. miljøafgifter
6. Lovliggørelse af el-tilslutning